

Päffgen-Hochkranservice (nur für gewerbliche Kunden, Preise zuzügl. MwSt.)

Vom LKW direkt auf's Dach! Spart Zeit - spart Geld:

Ihre Mitarbeiter bleiben auf dem Dach und können sich auf die Verteilung und Verlegung von Dachsteinen, Tonziegeln oder anderen Materialien konzentrieren, während unser Fahrer den Kran nach Ihren Anweisungen bedient!

An- und Abfahrt sowie Bedienung eines Schrägaufzuges entfallen!

Hochkrangestellung mit Bedienung: 120,- Euro für bis zu 1 Std. Baustellenzeit

Jede weitere angefangene ¼ Stunde: 30,- €

Berechnet wird von Ankunft bis Abfahrt (inkl. Auf- und Abbau).

An-/Abfahrtpauschale bis ca. 20 Straßenkilometer um Düsseldorf, Hoffeldstr. 102 und Kaarst, Schwarzer Weg 16: 120,- €

Aufpreis je weiterer Entfernungs-km: 3,90 €

2. Servicekraft: Bei komplizierteren Abladevorgängen (z. B. über den First) kann eine 2. Servicekraft sinnvoll oder sogar erforderlich sein. Die Standzeit an der Baustelle wird dadurch in der Regel stark reduziert und Ihre Mitarbeiter können sich ganz auf die Verteilung/Verarbeitung der Baustoffe konzentrieren.

je Baustellenstunde: +40,- €, **An-/Abfahrtpauschale:** + 40,- €, **je weiterer Entf.-km:** + 1,20 €

Erforderliche Vorabinfos für Hochkranservice:

Standplatz für Motorwagen (bei Bedarf auch Anhänger) unmittelbar am BV vorhanden und frei erreichbar?

Gibt es Hindernisse wie Stromleitungen, Bäume etc.?

Firsthöhe des BV?

Ist das Gefälle am Standplatz max. 2° bzw. 4%?

Die Absperrung des Standplatzes und die Einholung erforderlicher Genehmigungen hat grundsätzlich durch den Auftraggeber zu erfolgen!

Zubehör:

2 Ziegelverteiler Fabrikat Probst, Typ ZM-G, auch für Großpfannen-Tondachziegel

VELUX-Hebevorrichtung für Dachfenster

Ladekapazität:

MB 2641 mit HIAB-Kran 377E-6 HIPRO JIB70X-4	ganze BDS ca.: (4,35 kg/St.)	BDS Big ca: (5,2 kg/St.)	Tonziegel ca: (3 kg/St.)	Euro-Pal. (PYE S5)	Gesamt- Ladegewicht max:
Motorwagen (mit Kran):	1730	1450	2500	14 (9)	7.562 kg
Anhänger:	2500	2000	3500	16 (13)	11.300 kg
gesamt:	4200	3400	6000	30 (22)	

Abmessungen:

	Länge max.:	Breite max:		Höhe max. bei liegendem Kran:
		ohne ausgefahrene Stützen:	mit ausgefahren Stützen:	
Motorwagen mit Kran:	9,84 m	2,55 m	7,00 m	3,75 m
Anhänger:	8,80 m	2,50 m	2,50 m	3,40 m
gesamt:	18,64 m	2,55 m		3,75 m